

BARA GALOPP

Preliminär kostnads kalkyl - 2021-04-08

Kalkyl baseras på dispositionsplan daterad 2021-04-08

Objekt	Enhet	Tävlings-	Tränings-	Stallområde 1	Stallområde 2	Gäststallar	å pris	Tävlings-	Tränings-	Stallområde 1	Stallområde 2	Gäststallar	Total Summa
		område	område	Mängd	Mängd	Mängd		Mängd	Mängd	delsumma	delsumma	delsumma	
Markförvärv, detaljplan, undersökning, anslutningsavgifter osv.													
Markförvärv	st	1					40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000
Detaljplan, förundersökningar, förprojekteringar	st	1					5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
Markexploatering, t.ex. anslutning VA, el	st	1					20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
								65 000 000					65 000 000
Förarbeten													
Etablering & avetablering; maskiner och container	st	1	1	1	1	1	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000
Etablering; 1 bod & 1 toalett, 24 månader	st	2	1	1	1	0,5	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	50 000	550 000
Inhägnad arbetsområde	m	3500	1000	2000	1500	670	350	1 225 000	350 000	700 000	525 000	234 500	3 034 500
Utsättning	h	32	16	32	32	24	800	25 600	12 800	25 600	25 600	19 200	108 800
Inmätning schaktbotten, inkl modell & volymberäkning	h	40	40	40	40	32	800	32 000	32 000	32 000	32 000	25 600	153 600
Tillfällig vägtrafikanordning, skyltar och avspärning	st	1	1	1	1	1	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000
Ny rörbro norra anslutningsvägen	st	1					2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
Högersvängfält norra anslutningsvägen	st	1					2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
								6 012 600	524 800	887 600	712 600	359 300	8 496 900
Byggnationer													
Läktarbyggnad	st	1					50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
Jockeyhus	st	1					20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
Stallbyggnad permanent á 20 stallplatser	st			5			5 000 000	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000
Stallbyggnad gäst inkl. dopingstall	st					2	5 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
Maskinhall inkl. omkläd, matsal och admin.	st	1					15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
Totalisator	st	1					200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
								85 200 000	0	25 000 000	0	10 000 000	120 200 000
Schakt & fyll													
Borttagning av markvegetation bortförel från fastighet	m ³	1000	500	1000		500	260	260 000	130 000	260 000	0	130 000	780 000
Jordschakt återanvänds inom fastighet	m ³	65863	5913	18961	1636	3314	130	8 562 190	768 690	2 464 930	212 680	430 820	12 439 310
Fyllning med återanvända jordmassor	m ³	65863	5913	18961	1636	3314	85	5 598 355	502 605	1 611 685	139 060	281 690	8 133 395
Fyllning tillförda byggbara massor	m ³	62900					270	16 983 000	0	0	0	0	16 983 000
								31 403 545	1 401 295	4 336 615	351 740	842 510	38 335 705
Hårdgjorda ytor													
Asfaltsyta	m ²	18077					700	12 653 900	0	0	0	0	12 653 900
Stenmjölsyta	m ²	26448		15141	2400	4574	450	11 901 600	0	6 813 450	1 080 000	2 058 300	21 853 350
Grushagar	m ²			9000			450	0	0	4 050 000	0	0	4 050 000
Betongstensyta	m ²	9000					800	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000
Tävlingsbana grus	m ²	70010					450	31 504 500	0	0	0	0	31 504 500
Träningsbana grus	m ²	11348					450	5 106 600	0	0	0	0	5 106 600
Ridstig	m ²		5339				450	0	2 402 550	0	0	0	2 402 550
Rakbana	m ²		7000				450	0	3 150 000	0	0	0	3 150 000
								68 366 600	5 552 550	10 863 450	1 080 000	2 058 300	87 920 900
Gröna ytor													
Grässådd	m ²	44000					45	1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
								1 980 000	0	0	0	0	1 980 000
Utrustning													
Yttre parameterskydd, flätverksstängsel, h2,0m	m	4828					1 000	4 828 000	0	0	0	0	4 828 000
Publikskydd h, 1,2 m	m	1010					450	454 500	0	0	0	0	454 500
Stängsel, 1,5 m	m	1430					350	500 500	0	0	0	130 200	630 700
Rail	m	9151	2200				200	1 830 200	440 000	0	0	0	2 270 200
Padockstaket	m			1500			350	0	0	525 000	0	0	525 000

Belysning tävlingsbana	st	1					11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000
Gatubelysning	st	133	15	30	28	5	18 000	2 394 000	270 000	540 000	504 000	90 000	3 798 000
Grind skjutgrind	st	3					15 000	45 000	0	0	0	0	45 000
Grind slag	st	12		15	2	3	5 000	60 000	0	75 000	10 000	15 000	160 000
Trappa av granitblocksteg	m ²	108					5 000	540 000	0	0	0	0	540 000
Mur höjd >0,5m	m	500					3 500	1 750 000	0	0	0	0	1 750 000
L-stödmur, höjd 1,2m, 4kN	m	120					3 800	456 000	0	0	0	0	456 000
Vägmarkering och vägskytning	st	1					1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
Flaggstång L12m	st	5					12 000	60 000	0	0	0	0	60 000
Växter								25 418 200	710 000	1 140 000	514 000	235 200	28 017 400
Träd inkl. uppbindning	st	44				4	10 000	440 000	0	0	0	40 000	480 000
Småträd inkl. stöd	st	50	20				4 000	200 000	80 000	0	0	0	280 000
Övrig plantering inkl. växter	m	250					400	100 000	0	0	0	0	100 000
VA stannat inom fastigheten								740 000	80 000	0	0	40 000	860 000
Rensbrunn RB plast DN200	st	35					4 500	157 500	0	0	0	0	157 500
Dagvattenbrunn plast DN400	st	35		15		8	8 000	280 000	0	120 000	0	64 000	464 000
Tillsynsbrunn plast DN400	st	15		8		5	8 000	120 000	0	64 000	0	40 000	224 000
Tillsynsbrunn plast DN600	st	8		5		2	20 000	160 000	0	100 000	0	40 000	300 000
Nedstigningsbrunn NB betong DN1000	st	10		5		1	30 000	300 000	0	150 000	0	30 000	480 000
Dräneringsbrunn DRB plast DN400	st	8		10		5	8 000	64 000	0	80 000	0	40 000	184 000
Avstängningsventil 40	st	2		5		2	15 000	30 000	0	75 000	0	30 000	135 000
Brandpost 110 lång trumma	st	10		3		2	25 000	250 000	0	75 000	0	50 000	375 000
Makadamdike	m	840	1400	800		300	1 000	840 000	1 400 000	800 000	0	300 000	3 340 000
									0				
D/S ledn plast, dim 200	m	2000		500		200	1 389	2 778 000	0	694 500	0	277 800	3 750 300
V ledning PEM 40	m	500		500		200	1 362	681 000	0	681 000	0	272 400	1 634 400
								5 660 500	1 400 000	2 839 500	0	1 144 200	11 044 200
S:a								289 781 445	9 668 645	45 067 165	2 658 340	14 679 510	361 855 105
Div. oförutsett 10%								28 978 145	966 865	4 506 717	265 834	1 467 951	36 185 511
													398 040 616
		<i>Tävlings-</i>	<i>Tränings-</i>	<i>Stallområde 1</i>	<i>Stallområde 2</i>	<i>Gäststallar</i>		<i>Tävlings-</i>	<i>Tränings-</i>	<i>Stallområde 1</i>	<i>Stallområde 2</i>	<i>Gäststallar</i>	<i>Total</i>
		<i>område</i>	<i>område</i>					<i>område</i>	<i>område</i>				